

Spett.

**Comune di Gropello Cairoli**

PEC: [gropellocairoli@pec.comune.gropellocairoli.pv.it](mailto:gropellocairoli@pec.comune.gropellocairoli.pv.it)

*c.a. ill. sig. Sindaco*

*d.ssa Elisa Bergamaschi*

e p.c. Spett.

**ASM Vigevano e Lomellina S.p.a.**

[comunicazioni@pec.asmvigevano.it](mailto:comunicazioni@pec.asmvigevano.it)

*c.a. egr. Amministratore Unico*

*d.ssa Veronica Passarella*

*c.a. spett. Direttore Generale*

*dott. Alessandro Gabbi*

**OGGETTO:** disservizi acquedotto quartiere Cielo Alto  
Riunione 05/08/2024

Ill. sig. Sindaco,

con riferimento ai disservizi in oggetto, ripetutamente verificatisi dal 29/07 al 05/08 u.s. nell'area urbana denominata "Cielo Alto" nell'agglomerato urbano di Gropello Cairoli ed a quanto emerso nel corso della riunione tenutasi in data 05/08/2024 presso la Vs sede municipale alla presenza del vicesindaco e degli assessori, si riepiloga con la presente quanto emerso sulle cause dei disservizi e sugli interventi effettuati per garantire la fornitura alle utenze.

Dalla tabella seguente, che riporta l'elenco dei guasti verificati nel periodo in esame, si evidenzia che la causa dei ripetuti disservizi è individuata nel blocco (irreparabile) del sistema automatico di regolazione della pressione di rete installato presso la centrale Cielo Alto che ha provocato forti sovrappressioni sulla rete acquedotto ed ha pertanto reso necessario optare, in attesa dell'approvvigionamento di un nuovo sistema di regolazione, per una regolazione on/off cui conseguono (in occasione di ogni accensione e/o spegnimento) onde di sovrappressione/depressione (colpi d'ariete) che hanno provocato i guasti alle condotte riportati nella tabella sottostante.

DATA SEGNALAZIONE	VIA	GUASTO	DATA INTERVENTO
28/07/2024	C.LE CIELO ALTO	BLOCCO REGOLAZIONE PRESSIONE	28/07/2024
29/07/2024	C.LE CIELO ALTO	BLOCCO REGOLAZIONE PRESSIONE	29/07/2024
29/07/2024	V. MEAZZA	GUASTO RETE	29/07/2024
29/07/2024	V. MEAZZA	GUASTO RETE	29/07/2024

29/07/2024	V. CHIOZZO	BLOCCO REGOLAZIONE PRESSIONE	29/07/2024
29/07/2024	V. CAIROLI	GUASTO RETE	29/07/2024
30/07/2024	V. MEAZZA	GUASTO RETE	30/07/2024
30/07/2024	V. VESPUCCI	BLOCCO C.LE	30/07/2024
01/08/2024	V. GIRARDENGO	GUASTO RETE	01/08/2024
02/08/2024	V. GIRARDENGO	GUASTO RETE	02/08/2024
02/08/2024	V. NUVOLARI	GUASTO RETE	02/08/2024
03/08/2024	V. CIELO ALTO	GUASTO RETE	03/08/2024
04/08/2024	V. MEAZZA	GUASTO RETE	04/08/2024
04/08/2024	V. MEAZZA	GUASTO RETE	04/08/2024
05/08/2024	V. MEAZZA	GUASTO RETE	06/08/2024

La società operativa incaricata della conduzione dell'acquedotto di Gropello (ASM Vigevano e Lomellina), pur intervenendo con la massima tempestività (come risultante dalla tabella sopra riportata), non ha potuto evitare il verificarsi di disservizi per l'utenza, sostanzialmente connessi a frequenti interruzioni dell'erogazione necessari per consentire la riparazione dei guasti e delle perdite di rete.

In data 05/08/2024, con la sostituzione del gruppo di regolazione automatica della pressione e l'installazione di un sistema di controllo dei transitori di avviamento e fermata mediante "inverter" approvvigionato e installato con procedura di massima urgenza, la causa dei frequenti guasti è stata rimossa e la rete acquedotto dell'area in argomento ha ripreso il proprio regolare funzionamento, che prosegue tutt'ora senza soluzione di continuità.

Con l'occasione si ribadiscono i programmi di investimento sulla rete acquedotto di codesto Comune inseriti, con avallo dell'Ufficio dell'Ambito Territoriale Ottimale, nel Piano d'Ambito 2024-2029 che sarà oggetto di valutazione ed eventuale approvazione da parte della conferenza dei sindaci dell'ATO della provincia di Pavia nella seduta convocata per il 29/08/2024.

Nella tabella seguente sono riportati gli interventi di potenziamento e adeguamento della rete acquedotto di Gropello Cairoli con l'indicazione dei costi stimati per ogni singolo intervento e la relativa programmazione temporale.

INTERVENTO	OPERE PREVISTE	COSTO IVA COMPRESA euro	PROGRAMMA ESECUZIONE
Rifacimento rete distribuzione area Cielo Alto	Posa condutture PEad De 90 e 125 mm Rifacimento allacciamenti Sostituzione saracinesche di manovra	500.000	Avvio lavori entro 31/12/2024

Rifacimento rete Piazza San Rocco Via Libertà Piazza San Giorgio 1° LOTTO	Posa condutture PEad De 180 e 125 mm su due lati strada Rifacimento allacciamenti Sostituzione saracinesche di manovra	300.000	Avvio lavori entro 30/09/2025
Rifacimento rete Piazza San Rocco Via Libertà Piazza San Giorgio 2° LOTTO	Posa condutture PEad De 180 e 125 mm su due lati strada Rifacimento allacciamenti Sostituzione saracinesche di manovra	300.000	Avvio lavori entro 30/06/2026
Rifacimento rete distribuzione Via don Motti	Posa condutture PEad De 90 e 180 mm Rifacimento allacciamenti Sostituzione saracinesche di manovra	200.000	Avvio lavori entro 31/12/2026

Confidando di aver esaurientemente riscontrato le puntuali richieste pervenute ed a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cogliamo l'occasione per rinnovare i più distinti saluti.

PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.  
Il Direttore Generale  
Dott. Ing. Stefano Bina